

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
314D/13	Maurerarbeiten (V'20)				
000	Bedingungen ----- Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 314D/2013. 01 Maurerarbeiten (V'20)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
300	Sichtmauerwerk aus künstlichen Steinen ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
310	Mauerwerk aus Backstein MB bewittert -----				
311	Einsteinmauerwerk aus Sichtbackstein MB bewittert, mit Presshaut mp, in Standardfarbton des Herstellers, Läuferverband, Fugen beim Mauern verdichten.				
.100	Aeusseres Vorsatzmauerwerk nachträglich erstellen.				



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	01 PURO BS Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen				
	Mörtel: MALTA PURO BS				
.181	01 d mm 115. 02 Steine lxbxh mm 115x115x71. 03 h m 04 Typ Puro BS 115.	0	m2
.182	01 d mm 115. 02 Steine lxbxh mm 240x115x71. 03 h m 04 Typ Puro BS 240.	0	m2
.183	01 d mm 115. 02 Steine lxbxh mm 290x115x90. 03 h m 04 Typ Puro BS 290.	0	m2
.184	01 d mm 115. 02 Steine lxbxh mm 365x115x71. 03 h m 04 Typ Puro BS 365.	0	m2
.185	01 d mm 115. 02 Steine lxbxh mm 490x115x71. 03 h m 04 Typ Puro BS 490.	0	m2
.186	01 d mm 115. 02 Steine lxbxh mm 615x115x71. 03 h m 04 Typ Puro BS 615.	0	m2
340	Mauerwerk aus Backstein MB nicht bewittert -----				
341	Einsteinmauerwerk aus Sicht- backstein MB nicht bewittert, mit Presshaut mp, in Standard- farbton des Herstellers, Läu- ferverband, Fugen beim Mauern mit Kelle abziehen.				
.100	Gleichzeitig mit Rohbau er- stellen.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	01 PURO BS Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen				
	Mörtel: MALTA PURO BS				
.181	01 d mm 115. 02 Steine lxbxh mm 115x115x71. 03 h m 04 Typ Puro BS 115.	0	m2
.182	01 d mm 115. 02 Steine lxbxh mm 240x115x71. 03 h m 04 Typ Puro BS 240.	0	m2
.183	01 d mm 115. 02 Steine lxbxh mm 290x115x90. 03 h m 04 Typ Puro BS 290.	0	m2
.184	01 d mm 115. 02 Steine lxbxh mm 365x115x71. 03 h m 04 Typ Puro BS 365.	0	m2
.185	01 d mm 115. 02 Steine lxbxh mm 490x115x71. 03 h m 04 Typ Puro BS 490.	0	m2
.186	01 d mm 115. 02 Steine lxbxh mm 615x115x71. 03 h m 04 Typ Puro BS 615.	0	m2
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
400	Mehrleistungen und Nebenarbeiten zu Sichtmauerwerk sowie vorgefertigte Bauteile ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
410	MB, Mehrleistungen -----				
411	Werkmehrleistungen zu Sichtmauerwerk MB.				
.100	Für Steine in Sonderfarbton des Herstellers.				
.101	01 Farbton 02 Zu Pos.	0	m2
.200	Für Oberflächenstruktur der Steine.				
.220	Mit granulierter Presshaut gp.				
.221	01 Zu Pos.	0	m2
.300	Für Oberflächenbehandlung der Steine.				
.310	Imprägnieren.				
.311	01 Art 02 Zu Pos.	0	m2
412	Mehrleistung für eingefärbten Mörtel zu Sichtmauerwerk MB.				
.001	01 Farbton 02 Marke, Typ: 03 Zu Pos.	0	m2
413	Mehrleistungen zu Sichtmauerwerk MB (1).				
.300	Tragende Vollstürze, inkl. Mehraufwand für Uebermauern.				
.301	01 Marke, Typ: 02 h mm 03 b mm 04 Zu Pos.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
414	Mehrleistungen zu Sichtmauerwerk MB (2).				
.100	Für Mauerwerkverband.				
.101	01 Verbandart	0	m2
	02 Zu Pos.				
.200	Für künstlerische Mauerwerkgestaltung.				
.201	01 Beschreibung	0	m2
	02 Nach Plan				
	03 Zu Pos.				
.300	Für spezielle Mörtelfugen.				
.301	01 Ausführungsart	0	m2
	02 Zu Pos.				
415	Mehrleistungen für einzelne Form- und Spezialsteine sowie Einlagen in Sichtmauerwerk MB.				
.001	01 Für das Erstellen von Musterwänden.	0	LE
	Musterwand Beschreibung:				
	Ort Musterwand:				
	Befestigungsart Musterwand:				
	Grösse Musterwand:				
	mx.....				
	Ausführungsart Verband:				
	Stein:				
	Steinformat/-Formate mm				
x.....				
	Steinfarbe				
	Oberfläche				
	Fuge:				
	Fugenform				
	Fugenfarbe				
	02 Nach Plan				
	03 Zu Pos.				
	04 LE = St.				
	05 Inkl. Abbrechen und Entsorgen (inkl. Gebühren) von Musterwand, Befestigungsmitteln und allfälligen Bauteilen.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
415.002	01 Beschreibung..... 03 Zu Pos. 04 LE = St.	0	LE
500	Zusatzarbeiten zu Mauerwerk und Sichtmauerwerk ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
530	Verbindungselemente für mehrschalige Konstruktionen -----				
531	Spiralanker und dgl. aus nicht rostendem Stahl, säurebeständig.				
.100	Während des Aufmauerns beidseitig in Lagerfugen einmörteln. 01 Spiralanker Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen Typ BM				
.107	01 Schalenabstand mm.....	0	St
.200	Je einseitig in Beton verankern und in Lagerfuge einmörteln. 01 Spiralanker Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen Typ BD				
.207	01 Schalenabstand mm	0	St
.300	Je einseitig mit Injektionstechnik in Mauerwerk verankern und in Lagerfuge einmörteln. 01 Spiralanker Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen Typ BF				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
531.307	01 Schalenabstand mm	0	St
.801	01 Verankerung in Lagerfugen auf gleicher Höhe. Dünnbett- Spiralanker Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen Typ BM-D	0	St
	03 Schalenabstand mm				
.802	01 Verankerung im Mauerwerk mit Injektionsmörtel. Dünnbett- Spiralanker Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen Typ BF-D	0	St
	03 Schalenabstand mm				
.803	01 Verankerung mit Einschlaganker im Beton. Dünnbett- Spiralanker Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen Typ BD-D	0	St
	03 Schalenabstand mm				
532	Gelenkanker und dgl. aus nicht rostendem Stahl, säurebeständig.				
.100	Während des Aufmauerns beidseitig in Lagerfugen einmörteln. 01 Gelenkanker Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen Typ				
.107	01 Schalenabstand mm	0	St
.200	Je einseitig in Beton verankern und in Lagerfuge einmörteln.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	01 Gelenkanker Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen Typ				
.207	01 Schalenabstand mm	0	St
.300	Je einseitig mit Injektions- technik in Mauerwerk veran- kern und in Lagerfuge einmör- teln. 01 Gelenkanker Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen Typ				
.307	01 Schalenabstand mm	0	St
534	Vormauerungsanker aus nicht rostendem Stahl.				
.100	Je einseitig in Beton veran- kern und in Lagerfuge einmör- teln. 01 Gelenkanker Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen Typ HB				
.102	01 Schalenabstand mm	0	St
.200	Je einseitig in Mauerwerk ver- ankern und in Lagerfuge ein- mörteln. 01 Gelenkanker Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen Typ HM.....				
.202	01 Schalenabstand mm	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
550	Trennschichten -----				
552	Vertikale Trennschichten bei Maueranschlüssen und Bewegungsfugen.				
.801	01 Bewegungsfugen in Sichtmauerwerk mörtelfrei erstellen. Fugenbreite mm Fugen füllen bauseits. 04 Zu Pos.	0	m
.802	01 Bewegungsfugen in Sichtmauerwerk mörtelfrei erstellen. Fugenbreite mm Hinterfüllmaterial: Fugenmaterial: Inkl. Reinigen von Fugen und systemgerechte Vorbehandlung Klebeflächen mit Primer. 04 Zu Pos.	0	m
700	Zusatzarbeiten im Rohbau -----				
730	Versetzen von Bauteilen im Rohbau -----				
731	Bauteile versetzen.				
.100	Bauteile liefern und versetzen.				
.101	01 Bauteil: Vorgefertigtes Bauteil mit Sichtbackstein-Verblender PURO BS. Bauteil Beschreibung 02 Befestigungsart 03 Nach Plan 04 Inkl. Ausfugen des Bauteils nach versetzen. Fugen sichtgleich wie Fugen bei Fassade. 06 Elemente auf Baustelle Deponieren. Beschreibung (Platzbedarf, Platz vorhanden	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	ja/nein, etc.)				
	07 Bauteile schützen. Beschreibung				
	08 LE =				
.102	01 Bauteil: Vorgefertigtes Bauteil zur Verblendung mit Sichtbackstein-Verblender PURO BS nach dem Versetzen. Bauteil Beschreibung	0	LE
	02 Befestigungsart				
	04 Inkl. Versetzen von Verblendern und Ausfugen des Bauteils nach versetzen. Verblender und Fugen sichtgleich wie Fugen bei Fassade.				
	06 Elemente auf Baustelle Deponieren. Beschreibung				
	(Platzbedarf, Platz vorhanden ja/nein, etc.)				
	07 Bauteile schützen. Beschreibung				
	08 LE =				
.103	01 Verblendung von bauseits erstelltem Bauteil. Verblendung mit Sichtbackstein-Verblender PURO BS. Bauteil Beschreibung Verblender Beschreibung	0	LE
	03 Nach Plan				
	04 Inkl. Ausfugen verblendete Fläche. Fugen sichtgleich wie Fugen bei Fassade.				
	08 LE =				
Total: PURO-BS - Sichtmauerwerk				